

## **Uitgangspunten/ Voorwaarden**

- De inzet zullen wij voor uw monteren en demonteren.
- Steiger is 0,73 breed en kan worden uitgebouwd met modules van 0,36/0,73.
- Bevat inwendige ladder opgang.
- Verankering d.m.v. boren en ogen/pluggen in de gevel (word hersteld met joint fix).
- Elke werkvloer is voorzien van kantplanken.
- Optioneel is de steiger te voorzien van antiklimvoorziening
- Optioneel is de steiger te voorzien van steigergaas: 50/90% windreducerend.
- Wij geven op het plaatsen van het windreducerend gaas garantie t/m windkracht 6. Mocht het gaas boven deze windkracht loslaten, dan worden de uren om deze weer vast te maken doorberekend naar de opdrachtgever.
- Gevels minimaal 1,5m vrij van obstakels (tuinmeubilair, bloempotten, satellietschotels e.d.) wij zijn niet aansprakelijk voor schade/vergoeding wanneer u deze niet verwijderd.
- Poort en/of tuindeuren moeten van het slot zijn.
- Gebruik van kraan en/of doorloop via woning. Door opdrachtgever te verzorgen, tenzij dit niet specifiek in deze offerte is benoemd.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schades die veroorzaakt zijn door achterstallig onderhoud.
- Daken en constructies moeten door de opdrachtgever gecontroleerd zijn op voldoende draagkracht.
- Werkplek dient vrij te zijn van obstakels en overige belemmeringen.
- Aftimmeren van daken, aanbouwen (bijv. glas), dakkoepels en of entrees doen wij niet. Dit zal de opdrachtgever voortijdig moeten doen, tenzij dit niet specifiek in deze offerte is benoemd.

## **Conditie**

- Betalingswijze 8 dagen binnen factuurdatum of anders overeengekomen in sommige gevallen vragen wij om een aanbetaling.
- Start montage is het begin van de huurdatum. De huur eindigt één dag na uw schriftelijke afmelding
- Als u de steigers afmeldt dan beëindigd de huur. Demonteren wij later, dan brengen wij dit niet in rekening.